

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pelaksanaan pekerjaan ini sebagai berikut :

- Hasil analisis terhadap guling diperoleh nilai 2,76 berbanding 1,50, analisis terhadap geser diperoleh nilai 2.53 berbanding 1,50 dan analisis terhadap daya dukung diperoleh nilai 11,43 berbanding 3,00.
- Hasil dari analisis menginformasikan penampang konstruksi bronjong aman terhadap guling, geser dan daya dukung.

5.2 Saran

Saran dari hasil pelaksanaan pekerjaan ini sebagai berikut :

- Perlu dibandingkan terhadap bentuk penampang lain, agar diperoleh bentuk penampang yang lebih ideal.
- Dari segi ketahanan, dan keawetan konstruksi bronjong, perlu di teliti lebih lanjut mengenai pertimbangan didalam menambah, geotekstil, dan lapisan drainase pada konstruksi bronjong.
- Pengendalian air harus diperhatikan didalam mendesain bronjong.

