

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan :

- Faktor yang paling berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja dilapangan adalah peralatan yang digunakan, kondisi lapangan dan adanya pengawasan di lapangan.
- Terdapat perbedaan antara produktivitas tenaga kerja yang berasal dari Pulau Jawa dengan tenaga kerja dari Sumatra Barat. Itu terbukti pada table 4.8, 4.9 dan gambar 4.2. Produktivitas tenaga kerja dari Pulau Jawa 1.790 m²/jam, dan produktivitas tenaga kerja dari Sumatra Barat 1.789 m²/jam. Pada perhitungan LUR (*Labour Utilitation Rate*) juga tidak ada perbedaan yang besar. Perbandingan rata-rata LUR tenaga kerja dari Pulau Jawa dan Sumatra Barat hanya berbeda 5% seperti yang terlihat pada gambar 4.1.

5.2. Saran

Adapun kelemahan yang bisa menjadi perbaikan dan saran pada penelitian berikutnya adalah :

- Produktivitas tenaga kerja dari Sumatra Barat dan tenaga kerja dari Pulau Jawa tidak memiliki perbedaan. Pihak kontraktor untuk pekerjaan proyek konstruk gedung di wilayah Sumatra

Barat bisa mempekerjakan tenaga kerja dari Sumatra Barat saja.

- Pihak kontaktor bisa memperhatikan peralatan yang digunakan, mengkondisikan keadaan lapangan dan melakukan pengwasan secara baik terhadap tenaga kerja akan menunjang produktivitas tenaga kerja.
- Pengamatan produktivitas tenaga kerja ini hanya terbatas pada pekerjaan pemasangan bata. Memperluas pengamatan pada pekerjaan yang lain akan menghasilkan data perhitungan produktivitas yang lebih baik dan bisa dijadikan pembandingan untuk keseluruhan pekerjaan konstruksi. Pada proses pengambilan data dilakukan pengamatan secara langsung dan wawancara. Hal itu menyebabkan kemungkinan ada yang terluput dari pengamatan. Akan lebih baik jika pengamatan dilakukan dengan audio rekaman, sehingga pengamatan dapat dilakukan dengan mudah dan data yang diperoleh lebih akurat.

