

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian pengelolaan sampah dari tiga kawasan komersial di Kota Padang melalui perencanaan system TPS 3R adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan TPS 3R pada kawasan komersial Kecamatan Koto Tengah adalah satu unit TPS 3R tipe II yang dibangun pada tahun 2018. Kawasan komersial Kecamatan Lubuk Kilangan membutuhkan 3 unit TPS 3R yang dibangun pada tahun 2018 dengan tipe III, 2026 dengan tipe II dan 2029 dengan tipe III, sedangkan kawasan komersial Kecamatan Padang Barat direncanakan 2 unit TPS 3R tipe I yang dibangun pada tahun 2018 dan 2024. Wadah sampah basah disediakan oleh masing-masing pemilik fasilitas komersial. Sampah basah dijemput oleh petugas dari TPS 3R menggunakan becak motor. Penjemputan dimulai dari jam 16.30 WIB. Kegiatan pada TPS 3R mengacu pada SOP yang telah direncanakan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan analisis lingkungan terhadap rencana pembangunan TPS 3R agar tidak mengganggu masyarakat;
2. Sebaiknya dilakukan pengolahan sampah dengan kosep 3R lainnya;
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi semua kecamatan di Kota Padang mengenai kebutuhan TPS 3R.