

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dari penulis pada Proyek Preservasi Jalan Ipuh - Kerkap dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahapan prosedur pengaspalan Laston Lapis Aus *AC-WC* Yaitu :
 - ✧ Persiapan Permukaan
 - ✧ Penyemprotan Lapis perekat (*tack coat*)
 - ✧ Penghamparan
 - ✧ Pemasangan

2. Ada 2 dari 4 bagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2 yaitu :
 - ✧ Pada saat penghamparan tidak melakukan pengecekan suhu
 - ✧ Penyemprotan tidak sesuai spesifikasi karena menggunakan alat Asphalt Sprayer bukan Asphalt Distributor.

5.2. Saran

Dari apa yang ada di dalam kesimpulan yang di dapat, sehingga penulis dapat menarik saran untuk pekerjaan pengaspalan sebaiknya :

- ✧ Melakukan pengecekan suhu sebelum penghamparan
- ✧ Sebaiknya menggunakan alat Asphalt Distributor bukan dengan Asphalt Sprayer.