

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dari penulis pada Proyek Perencanaan Pembangunan Jalan Dua Jalur Tetap – Sedaya Baru Kabupaten Kaur maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Tahapan dan metode perencanaan dapat di uraikan yaitu :

- ✧ Pekerjaan persiapan
- ✧ Pekerjaan Pengukuran
 - Stasioning
 - Dokumentasi
 - Pengukuran Poligoon
 - Pengukuran Long Section
 - Pengukuran Cross Section
- ✧ Pemeriksaan Dinamic Cone Penetrometer (DCP)
- ✧ Pengolahan Data Pengukuran dan Pemeriksaan
- ✧ Penggambaran / Desain
 - Peta induk lokasi pekerjaan
 - Gambar polygoon / situasi
 - Gambar longsection / potongan memajang
 - Gambar Cross sectiont
- ✧ Exspos /
- ✧ Final Refort / laporan Akhir

2. Selanjutnya dari rincian penelitian pelaksanaan dan metode perencanaan Geometrik Alinemen Vertical yang diteliti oleh penulis maka terdapat beberapa hal yang mengalami pemasalahan dan kendala didalam pelaksanaan perencanaan ini, sehingga membuat hasil pruduk perencanaan atau "*final report*" Pembangunan Jalan Dua Jalur Tetap – Sedaya Baru belum begitu maksimal, yaitu :

- ✧ Metode pelaksanaan jika dilaksanakan sesuai dengan KAK maka biaya kontrak tidak mencukupi / terlalu kecil untuk dilaksanakan.

- ✧ Waktu pelaksanaan masa kontrak perencanaan terlalu singkat sehingga mengakibatkan pekerjaan di buru waktu dan menghasilkan produk yang kurang maksimal.

5.2. Saran

Dari apa yang ada di dalam kesimpulan yang di dapat, sehingga penulis dapat menarik saran untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Dua Jalur Tetap- Sedaya Kabupaten Kaur ini sebaiknya :

- ✧ Menambah biaya kontrak agar bisa sinkronisasi biaya terhadap item pekerjaan yang akan dilakukan yang sesuai dengan KAK / Kerangka Acuan Kerja
- ✧ Menambah waktu pelaksanaan kontrak sehingga dapat memaksimalkan hasil produk perencanaan baik.

