

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kondisi kinerja proyek dapat dikatakan “Sangat Baik”, hal ini diproyeksikan dari hasil analisis SV, SPI, CV, dan CPI, semua nilai tidak ada yang negatif atau di bawah nol ( $<0$ ), hal ini mengindikasikan item-item pekerjaan yang terlaksana lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan, pekerjaan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tepat waktu, serta mampu melebihi target pekerjaan yang sudah direncanakan pada minggu-minggu tertentu.
2. Estimasi/perkiraan biaya yang akan dikeluarkan hingga proyek berakhir diprediksi sebesar Rp 25.979.228.487
3. Proyek diprediksi selesai tepat waktu dalam 25 minggu.
4. Proyek tersebut diprediksi mendapat *profit* atau keuntungan sebesar Rp 37.222.513 atau sekitar 0,14%, walaupun bukan nilai keuntungan yang signifikan, namun proyek tetap dapat dikatakan berhasil dan tidak merugi.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirangkum beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk penulis, penelitian selanjutnya diperlukan akses yang lebih mendalam terhadap pengumpulan data dalam suatu proyek, sebab dalam penelitian ini, ada beberapa data yang masih berupa taksiran (bukan dengan nilai yang pasti), dikarenakan keterbatasan penulis dalam memperoleh data.
2. Untuk pelaku konstruksi, dalam pelaksanaan proyek sangat dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua unsur proyek demi menjaga keseimbangan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi, dikarenakan faktor biaya dan waktu merupakan faktor yang sangat kompleks dan berisiko jika tidak dikelola dengan baik.
3. Untuk pembaca, semoga penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.