

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan berdasarkan data-data lapangan dari laporan proyek, Penanganan Jalan Sioban (Simp. Logpon) – Katiet dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan proyek terdapat 4 (empat) kali Addendum Kontrak, dimana pada Addendum-I dan Addendum-IV terjadi perubahan kuantitas pekerjaan, sedangkan pada Addendum-III disamping perubahan kuantitas pekerjaan juga terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Perubahan kuantitas pekerjaan disebabkan karena adanya penyesuaian kuantitas beberapa item pekerjaan dengan kondisi aktual di lapangan pada saat akan dimulai pekerjaan.
3. Deviasi negative pada progress pelaksanaan fisik berarti pelaksanaan proyek di lapangan lebih lambat dari jadwal rencana.
4. Deviasi negative pada progress keuangan berarti biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proyek pada setiap periode pelaksanaan, lebih rendah dari rencana penyerapan anggaran.
5. Perbedaan antara rencana dengan realisasi pekerjaan disebabkan keterbatasan akses menuju lokasi pekerjaan, perbedaan kondisi aktual di lapangan dengan desain awal pada saat perencanaan dan faktor cuaca.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa saran dapat diterapkan agar Pelaksanaan Proyek dapat berjalan sesuai dengan Perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Pada saat melakukan survey awal, agar lebih dicermati secara detail kondisi aktual yang terjadi di lapangan untuk meminimalisir perubahan yang signifikan terhadap perencanaan (desain awal) di tengah masa pelaksanaan.

2. Penyedia jasa agar segera melengkapi administrasi proyek pada setiap periode pelaksanaan pekerjaan untuk menghindari keterlambatan progres keuangan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menganalisa tentang Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menyebabkan penyimpangan waktu dan biaya pelaksanaan serta langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampaknya terhadap proyek.

