

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan pada proyek jalan batas kab. Tebo/Bts Kab. Bungo-Kuamang Kuning - Pintas - Betung Berdarah adalah :

1. Bertepatan dengan adanya paket pekerjaan lain yang dilaksanakan di kabupaten tebo yang lalu lintasnya menggunakan jalan dalam paket ini.
2. Kurangnya stok matrial batu gunung, untuk pembuatan agregat klas A dan Aspal karna permintaan yang sangat tinggi pada pekerjaan APBD kab bungo, APBD Kabupaten Tebo dan APBN jalan nasional lubuk mandarsah.
3. Cuaca extrim yang menyebabkan kondisi jalan sangat tidak stabil, sehingga menyebabkan macet pada kendaraan material arah ke pekerjaan jalan APBD Kab. Tebo.
4. Adanya demo dan protes dari masyarakat sepanjang penanganan jalan ini di karnakan rusak yang di akibatkan oleh kendaraan pengangkut material kegiatan APBD Kab. Tebo

5.1 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada kegiatan pekerjaan konstruksi yang akan datang hendaknya pihak kontraktor harus terlebih dahulu melakukan survey lokasi dan menghubungi semua pihak yang terkait dengan lokasi pekerjaan yang akan dilakukan. Agar ketersediaan material tercukupi, hendaknya pihak kontraktor dapat menyediakan stok material dan armada yang cukup sehingga pekerjaan tidak tersendat akibat dari kekurangan material. Ketika cuaca cerah hendaknya kontraktor dapat bekerja ekstra/ lembur dan menambah jumlah armada pengangkut material. Dengan dilaksanakan semua saran di atas, diharapkan agar pekerjaan-pekerjaan fisik yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan keterlambatan pekerjaan tidak akan terjadi lagi.