

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan ruang cytotoxic pada fasilitas pelayanan kesehatan, dapat disimpulkan sebagai berikut : .

1. Pekerjaan pembangunan ruang khusus memerlukan pengawasan yang lebih detail dibandingkan pekerjaan ruangan biasa, terutama pada kualitas finishing, kerapihan sambungan, dan kesesuaian pekerjaan terhadap spesifikasi teknis
2. Pemeriksaan gambar kerja dan ukuran lapangan sebaiknya dilakukan secara detail sebelum pekerjaan dimulai agar meminimalkan penyesuaian pekerjaan di lapangan.
3. Pekerjaan yang diawasi dalam proyek ini meliputi pemasangan *sandwich panel*, pintu hermetic, *passbox*, lantai vinyl, serta detail sudut ruangan tanpa siku tajam (*coving*). Seluruh pekerjaan tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung kualitas ruang cytotoxic agar tetap higienis, mudah dibersihkan, dan sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Secara umum pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Pemasangan sandwich panel menghasilkan permukaan dinding yang rata dan rapi, pemasangan pintu hermetic dan *passbox* dapat berfungsi dengan baik, serta pemasangan lantai vinyl memberikan hasil finishing lantai yang halus dan mudah dibersihkan.
5. Pelaksanaan pekerjaan masih ditemukan beberapa kendala di lapangan, antara lain penyesuaian ukuran material terhadap kondisi eksisting, ketelitian sambungan antar material, serta kerapihan detail finishing pekerjaan. Kendala tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi lapangan, pemeriksaan ulang pekerjaan, dan perbaikan hasil pekerjaan yang belum sesuai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan ruang cytotoxic, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis di masa mendatang, yaitu:

1. Pemeriksaan gambar kerja dan ukuran lapangan sebaiknya dilakukan secara detail sebelum pekerjaan dimulai agar meminimalkan penyesuaian pekerjaan di lapangan.
2. Pengawasan terhadap kualitas sambungan *sandwich panel* dan finishing pekerjaan perlu dilakukan secara konsisten karena sangat mempengaruhi kualitas dan kerapian ruangan.
3. Pekerjaan pemasangan lantai vinyl dan detail *coving* memerlukan ketelitian tinggi sehingga pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman.
4. Koordinasi antara pengawas dan pelaksana pekerjaan perlu dilakukan secara rutin agar kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan.
5. Pemeriksaan mutu material sebelum pemasangan perlu dilakukan dengan baik untuk memastikan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis.
6. Kebersihan area kerja selama proses pelaksanaan perlu dijaga agar kualitas hasil pekerjaan tetap baik dan tidak merusak material finishing.
7. Pada pekerjaan ruang khusus fasilitas kesehatan, pengawasan detail finishing perlu menjadi perhatian utama karena sangat berpengaruh terhadap fungsi dan kualitas ruangan.