

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, didapatkan beberapa faktor-faktor penyebab keterlambatan pembangunan bangunan pengendali sedimen batang kurangi padang menurut jenis keterlambatan yang terjadi, dapat dikelompokkan kedalam 3 hal berikut:

1. Keterlambatan yang pantas mendapatkan ganti rugi (*compensable delay*)
 - a. Pembebasan lahan
 - b. Perubahan desain akibat kesalahan pengukuran awal
 - c. Perubahan desain akibat kondisi geologi lapangan
 - d. Penambahan item pekerjaan
2. Keterlambatan yang tidak dimaafkan (*non excusable delay*)
 - a. Premanisme
 - b. Kurangnya profesionalitas tenaga ahli
 - c. Keterlambatan pendatangan alat berat
 - d. Kurangnya efisiensi alat
 - e. Keterlambatan pendatangan material
 - f. Kekurangan material
 - g. Terlambatnya proses pendanaan internal kontraktor
3. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (*excusable delay*)
 - a. Pemandahan lokasi oleh masyarakat
 - b. Curah hujan tinggi
 - c. Banjir bandang